

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana uszkodzonego poziomu wodociągowego (od wodomierza do podejścia do pionu dn 65 mm)
ADRES INWESTYCJI : ul. Kokotek 6, 41-700 Ruda Śląska
INWESTOR : Izba Administracji Skarbowej
ADRES INWESTORA : ul. Damrota 25, 40-022 Katowice

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Robert Bartosiński
DATA OPRACOWANIA : Sierpień 2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Sierpień 2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wymiana poziomu wodociągowego			
1	KNR-W 4-02	Demontaż demolacyjny rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 65 mm	m		
d.1	0120-04 z.o.2.9.	28	m	28,000	
				RAZEM	28,000
2	KNR-W 2-15	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 65 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
d.1	0106-07	28	m	28,000	
				RAZEM	28,000
3	KNR-W 4-02	Wymiana dwuzłączki o śr. 65 mm z żeliwa ciągliwego ocynkowanego	szt.		
d.1	0109-07	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4	KNR 7-28 0204-	Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 150 mm w ścianach betonowych o grubości do 20 cm	otw.		
d.1	08	4	otw.	4,000	
				RAZEM	4,000
5	KNR-W 4-02	Wymiana zaworu przelotowego o śr. 65 mm	szt.		
d.1	0124-07	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR-W 2-15	Dotatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 50 mm	szt.		
d.1	0115-06	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
7	KNZ-15 31-01	Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M P I S dla rurociągów o śr. 65 mm, gr. izolacji 20 mm	m		
d.1		poz.2	m	28,000	
				RAZEM	28,000
8	KNR 4-07 z.sz.	Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnienie oraz sprawdzenie szczelności instalacji wody zimnej dla obiektów do 15 piono-pięter	obiett.		
d.1	r1-3.5.a	1	obiett.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR-W 2-15	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)	m		
d.1	0126-04	Obmiar dodatkowy - ilość prób szczelności	prób.		1,000
		1	m	28,000	
		28			
				RAZEM	28,000