

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont rur spustowych US Racibórz
ADRES INWESTYCJI : ul. Drzymały 32; 47-400 Racibórz
INWESTOR : Izba Administracji Skarbowej
ADRES INWESTORA : ul. Damrota 25, 40-022 Katowice
ADRES WYKONAWCY : ,

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Beata Ćwiok
DATA OPRACOWANIA : Sierpień 2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Sierpień 2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Rozebrania			
1	KNR-W 2-02 d.1 1605-01	Rusztowania rurowe punktowe o wysokości do 20 m - dla dwóch rur 2,0*14,0*2	m ² m ²		
				56,000	
				RAZEM	56,000
2	KNR-W 4-01 d.1 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 14,5*2	m m		
				29,000	
				RAZEM	29,000
3	KNR-W 4-01 d.1 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. 3,50*0,5*2	m ² m ²		
				3,500	
				RAZEM	3,500
4	KNR 7-28 d.1 0207-14	Przebicie otworów w stropach żelbetowych o grubości do 20 cm dla przewodów instalacyjnych o śr. do 100 mm 2	otw. otw.		
				2,000	
				RAZEM	2,000
5	KNR 7-28 d.1 0207-15	Przebicie otworów w stropach żelbetowych o grubości do 20 cm dla przewodów instalacyjnych - dodatek za dalsze 50 mm średnicy 2	otw. otw.		
				2,000	
				RAZEM	2,000
6	KNR 4-01 d.1 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km poz.2*0,075*0,075*3,14 A (suma częściowa) poz.3*0,12 B (suma częściowa)	m ³ m ³ m ³ m ³		
				0,512	

				0,512	
				0,420	

				0,420	
				RAZEM	0,932
7	d.1 kalk. własna	Opłata za utylizację gruzu poz.6B	m ³ m ³		
				0,420	
				RAZEM	0,420
8	d.1 kalk. własna	Opłata za sprzedaż złomu miedzianego (pomniejsza wartość oferty) -poz.2*2,6	kg kg		
				-75,400	
				RAZEM	-75,400
2		Roboty budowlane			
9	KNR-W 2-02 d.2 0520-08 analogia	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z cynku - cynkowo tytanowa 2	szt. szt.		
				2,000	
				RAZEM	2,000
10	KNR-W 2-02 d.2 0527-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy z cynku i z domieszką tytanu 14,0*2	m m		
				28,000	
				RAZEM	28,000
11	KNR-W 2-15 d.2 0214-01	Rury deszczowe z PVC śr 160 mm o połączeniach wciskowych 2,0*2	m m		
				4,000	
				RAZEM	4,000
12	KNR-W 2-15 d.2 0222-03	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm o połączeniach wciskowych 2	szt. szt.		
				2,000	
				RAZEM	2,000
13	KNNR 4 d.2 0215-02 analogia	Osadniki deszczowe żeliwne uszczelniane sznurem i zaprawą cementową lub folią aluminiową o śr. 150 mm - osadniki deszczowe pcv dn160 mm 2	szt. szt.		
				2,000	
				RAZEM	2,000
14	KNR-W 4-01 d.2 0333-05	Wykucie strzępi w przekroju ściany z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 3,5*2*2	m m		
				14,000	
				RAZEM	14,000
15	KNR-W 4-01 d.2 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 3,5*2*2*0,27*0,12	m ³ m ³		
				0,454	
				RAZEM	0,454
16	KNR-W 4-01 d.2 0731-04	Uzupełnienie tynków zewnętrznych szlachetnych cyklinowanych gruboziarnistych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach z suchych mieszanek o powierzchni do 1 m ² w 1 miejscu 3,5*(0,15+0,12)*2*2	m ² m ²		
				3,780	
				RAZEM	3,780