

US Tychy. - remont pomieszczenia

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia 608 w US Tychy

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Beata Ćwiok

DATA OPRACOWANIA : marzec 2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
marzec 2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe</b>			
1	d.1 kalk. własna	Wyniesienie ponowne wniesienie mebli i sprzętów znajdujących się w remontowanych pomieszczeniach	r-g		
		4	r-g	4,000	
				RAZEM	4,000
2	KNR BC-02	Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - skucie tynku z sufitu i ścian	m <sup>2</sup>		
d.1	0121-01	5,2*4,8	m <sup>2</sup>	24,960	
	pomieszczenie 608 - sufit	(5,2+4,8)*2*2,7-4,8*1,6	m <sup>2</sup>	46,320	
	pomieszczenie 608 - ściany				
				RAZEM	71,280
<b>2</b>		<b>Roboty budowlane</b>			
3	KNR-W 4-01	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową - ściany i sufity	m <sup>2</sup>		
d.2	0704-02	poz.2	m <sup>2</sup>	71,280	
				RAZEM	71,280
4	KNR-W 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.2	0715-02	5,2*4,8	m <sup>2</sup>	24,960	
	pomieszczenie 608 - sufit	(5,2+4,8)*2*2,7-4,8*1,6	m <sup>2</sup>	46,320	
	pomieszczenie 608 - ściany				
				RAZEM	71,280
5	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża; gipsowanie i szlifowanie	m <sup>2</sup>		
d.2	0901-01	poz.8	m <sup>2</sup>	71,280	
				RAZEM	71,280
6	KNKRB 2	Gładz gipsowa jednowarstwowa na suficie z elementów prefabrykowanych i betonów	m <sup>2</sup>		
d.2	0803-10	5,2*4,8	m <sup>2</sup>	24,960	
	pomieszczenie 608 - sufit				
				RAZEM	24,960
7	KNKRB 2	Gładz gipsowa jednowarstwowa na ścianie z elementów prefabrykowanych i betonów	m <sup>2</sup>		
d.2	0803-09	(5,2+4,8)*2*2,7-4,8*1,6	m <sup>2</sup>	46,320	
	pomieszczenie 608 - ściany				
				RAZEM	46,320
8	KNNR 3	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m <sup>2</sup>		
d.2	0605-04	5,2*4,8	m <sup>2</sup>	24,960	
	pomieszczenie 608 - sufit	(5,2+4,8)*2*2,7-4,8*1,6	m <sup>2</sup>	46,320	
	pomieszczenie 608 - ściany				
				RAZEM	71,280
9	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu na odległość 15 km	m <sup>3</sup>		
d.2	0108-17		m <sup>3</sup>	0,374	
	0108-20	5,2*4,8*0,015	m <sup>3</sup>	0,810	
	pomieszczenie 608 - sufit	(5,2+4,8)*2*2,7*0,015			
	pomieszczenie 608 - ściany 25%				
				RAZEM	1,184
10	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m <sup>2</sup>		
d.2	1215-08	5,2*4,8	m <sup>2</sup>	24,960	
				RAZEM	24,960
11	kalk. własna	Oplata za utylizację gruzu	m <sup>3</sup>		
d.2		1,85	m <sup>3</sup>	1,85	
				RAZEM	1,85