

IAS

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont elewacji frontowej w US Wodzisławiu Śląskim
ADRES INWESTYCJI : ul. Głowackiego 4 ; 44-300 Wodzisław Śląski
INWESTOR : Izba Administracji Skarbowej
ADRES INWESTORA : ul. Damrota 25, 40-022 Katowice
ADRES WYKONAWCY : ul. Głowackiego 4; 44-300 Wodzisław Śląski

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Robert Bartosiński
DATA OPRACOWANIA : 2022-05-10

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2022-05-10

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont elewacji			
1	d.1 kalk. własna	Oplata za zajecie pasa ruchu	m ²		
		30,00*2,0	m ²	60,000	
				RAZEM	60,000
2	KNR-W 2-02 d.1 1613-02	Daszki ochronne ciągle wzdłuż rusztowania o wysokości do 20 m o konstrukcji rurowej	m ²		
		30,00*1,5	m ²	45,000	
				RAZEM	45,000
3	KNR-W 4-01 d.1 0701-02 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
		10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
4	KNR-W 4-01 d.1 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu	m ²		
		poz.3	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
5	KNR-W 4-01 d.1 0722-02 ściana wykurz	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach	m ²		
		30,30*18,44	m ²	558,732	
		-7,24*(1,27*2+5,79)	m ²	-60,309	
		7,24*1,27*2	m ²	18,390	
		1,27*5,79	m ²	7,353	
				RAZEM	524,166
6	KNR 9-15 d.1 0102-02	Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych murowanych preparatem Siplast Primer Szybki Grunt SBS	m ²		
		poz.5	m ²	524,166	
				RAZEM	524,166
7	KNR 9-24 d.1 0401-01 analogia	Jednokrotne malowanie elewacji - ściany	m ²		
		poz.6	m ²	524,166	
				RAZEM	524,166
2		Naprawa balkonów			
8	KNR-W 2-02 d.2 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej - wykłucie naroża na balkonie z wypuszczeniem części przykrytej blachą około 20 cm	m ²		
		2,5*0,25+1,3*0,25*2	m ²	1,275	
				RAZEM	1,275
9	d.2 kalk. własna	Dostawa i montaż listwy maskującej dociskowo-uszczelniającej krawędź papy mocowana na kołki rozporowe	m		
		2,5+1,3*2	m	5,100	
				RAZEM	5,100
10	d.2 kalk. własna	Uszczelnienie odpływów	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Remont dachu			
11	KNR-W 4-01 d.3 0212-05 analogia	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych (dach kryty dachówka karpiówką)	m ³		
		0,6*1,6*0,07	m ³	0,067	
				RAZEM	0,067
12	KNR-W 2-02 d.3 0220-05 analogia	Nakrywy atyk ścian ogniwych i kominów o średniej grubości 7 cm (dach kryty dachówka karpiówką)	m ²		
		0,6*1,6	m ²	0,960	
				RAZEM	0,960
13	KNR-W 2-02 d.3 1116-07 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową zgrzewaną z pretów fi 6 mm o oczkach 10x10 cm. (dach kryty dachówka karpiówką)	m ²		
		0,6*1,6	m ²	0,960	
				RAZEM	0,960
14	KNR-W 4-01 d.3 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniwych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (dach kryty dachówka karpiówką)	m ²		
		2,0*0,6	m ²	1,200	
				RAZEM	1,200
15	NNRNKB d.3 202 0541-02 analogia	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm (dach kryty dachówka karpiówką)	m ²		
		poz.14	m ²	1,200	
				RAZEM	1,200
4		Rusztowanie			
16	KNR-W 2-02 d.4 1609-02	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokość do 16 m	m ²		
		30,01*18,44	m ²	553,384	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	553,384
17 d.4	KNR 2-02 r. 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:3,4,5,6,7)			
18 d.4	KNR 2-02 r. 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 2 (poz.:11,12,13,14,15)			