

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest remont systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku Urzędu Skarbowego zlokalizowanego przy ul. Krasińskiego 33a w Dąbrowie Górniczej.

I. Zakres przedmiotu zamówienia:

- wykonanie projektu,
- wykonanie prac instalacyjnych oraz uruchomienie systemu,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej,
- przeszkolenie wyznaczonych pracowników Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Górniczej oraz firmy realizującej usługę ochrony osób i mienia w Urzędzie.

II. Zakres zadania:

- wykonanie remontu odcinków magistrali systemowej w okablowaniu (ok. 1200m),
- wymiana dotychczasowej centrali alarmowej i montaż nowej wraz z obudową, wymiana klawiatury (każdy element po 1 sztuce),
- konfiguracja nowej centrali,
- wymiana modułów rozszerzeń (szt.5) wraz z obudowami (szt.3),
- wymiana zasilaczy (szt. 3),
- wymiana czujek ruchu (szt.50),
- wymiana sygnalizatora zewnętrznego (szt.1),
- wymiana akumulatorów (4 szt.).

III. Wykonanie projektu

Projekt powinien zawierać m.in. spis treści, część opisową rozwiązań, obliczenia doboru zabezpieczeń oraz akumulatora, zestawienie materiałów, rzuty z naniesionymi lokalizacjami urządzeń, schematy.

Prace Wykonawca może rozpocząć po zatwierdzeniu przez Zamawiającego projektu. Zamawiający dokona sprawdzenia projektu do 3 dni roboczych od daty przekazania go w formie papierowej. Po zatwierdzeniu projektu Wykonawca prześle dwa egzemplarze w wersji papierowej Zamawiającemu.

Zamawiający informuje, że jest w posiadaniu rzutów kondygnacji w wersji elektronicznej.

IV. Wykonanie prac instalacyjnych oraz uruchomienie systemu

Trasy kablowe należy wykonać:

- na ciągach komunikacyjnych w przestrzeni między stropowej montując okablowanie do ściany lub sufitu, na istniejących trasach kablowych w przypadku wolnego miejsca,
- na klatkach schodowych, ciągach komunikacyjnych oraz pomieszczeniach z wyłączeniem

- piwnic stosować korytka PCV,
- w piwnicach stosować rurki RL.

Dostarczone urządzenia powinny być fabrycznie nowe. Wszystkie materiały i urządzenia użyte w celu wykonania przedmiotu umowy powinny posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych.

System należy tak skonfigurować, aby wydzielić minimum dwie strefy - strefa „serwerownia” oraz „budynek”. Dodatkowo należy tak skonfigurować system, aby można jednym kodem zazbroić/rozbroić wszystkie strefy oraz każdą strefę osobno innym kodem.

Po wykonaniu prac należy wykonać opisy na obudowach: centrali, klawiatury, moduły rozszerzeń itp.

Wykonawca zobowiązuje się do:

- poinformowania o planowanym terminie rozpoczęcia prac nie później niż w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy,
- realizacji prac w dniach roboczych od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00,
- naprawy wszelkich powłok malarskich i tynkowych w przypadku uszkodzenia podczas prac,
- utrzymywanie czystości na terenie wykonywanych prac – codziennie należy obowiązkowo sprzątać obszar, który uległ zabrudzeniu w wyniku wykonywanych prac.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do asystowania przy wykonaniu prac instalacyjnych oraz uruchomieniu systemu przedstawiciela firmy realizującej w Urzędzie usługę ochrony osób i mienia wraz z innymi usługami.

V. Gwarancja i rękojmia

Zamawiający wymaga, aby gwarancja i rękojmia na wykonane prace i zamontowane urządzenia była udzielona na okres **nie mniejszy niż 24 miesiące**.

Udzielona gwarancja i rękojmia będzie liczona od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę i Zamawiającego.

Zamawiający wymaga, aby w okresie gwarancyjnym Wykonawca raz w roku przeprowadzał przeglądy systemu alarmowego w ramach zaoferowanej ceny.

VI. Wykonanie dokumentacji powykonawczej

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:

- oświadczenie o wykonaniu prac oraz systemu zgodnie z aktualnymi przepisami oraz z zasadami wiedzy technicznej,
- protokoły z pomiarów (zasilanie centrali, pojemność akumulatora itp),
- DTR, instrukcje obsługi urządzeń w języku polskim,
- atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności zastosowanych materiałów i urządzeń,
- kody;
- projekt powykonawczy.

Dokumentację powykonawczą należy przekazać w segregatorze/skoroszybie w dwóch egzemplarzach.

Dokumentację powykonawczą należy przekazać do weryfikacji Zamawiającemu najpóźniej w dniu zgłoszenia o gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia.

VII. Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

1. W cenie oferty należy ująć demontaż i utylizację obecnego systemu alarmowego.
2. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu zamówienia maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych liczonych od daty pisemnego zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia.
3. Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej na obiekcie, po wcześniejszym zgłoszeniu chęci odbycia takiej wizyty Pani Monice Czekaj (Urząd Skarbowy w Dąbrowie Górniczej), tel. 32 295 91 73.
4. Wykonawca jest zobowiązany zamontować system sygnalizacji włamania i napadu **do dnia 30 listopada 2022 r.**
5. Wykonawca jest zobowiązany uczestniczyć przy podłączaniu systemu do SMA przez firmę realizującą w Urzędzie usługę ochrony osób i mienia wraz z innymi usługami.
6. Osoby do kontaktu przy realizacji zamówienia:
 - Urząd Skarbowy w Dąbrowie Górniczej: Monika Czekaj – tel. 32 295 91 73
 - Izba Administracji Skarbowej w Katowicach: Anna Gwóźdź, tel. 32 207 63 68.