

IAS

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa gzymsu na budynku Urzędu Skarbowym w Piekarach Śląskich
ADRES INWESTYCJI : ul. Bytomska 92; 41-940 Piekary Śląskie
INWESTOR : Izba Administracji Skarbowej
ADRES INWESTORA : ul. Damrota 25, 40-022 Katowice

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Beata Ćwiok
DATA OPRACOWANIA : Kwiecień 2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Kwiecień 2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45453000-7	Remont elewacji			
1	d.1 kalk. własna	Oplata za zajęcie pasa ruchu drogowego (chodnika) - elewacja frontowa (30x3,5m=105,m2)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	d.1 kalk. własna	Praca podnośnika hydraulicznego przy robotach elewacyjnych (ilość roboczo godzin 64,70 założono prace 2 osób)	m-g		
		20	m-g	20,000	
				RAZEM	20,000
3	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m2 - odbicie uszkodzonych tyków na gzymsie	m ²		
d.1	0701-08 analogia	1,0*1,0*7	m ²	7,000	
				RAZEM	7,000
4	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³		
d.1	0109-09 0109-10	poz.3*0,11	m ³	0,770	
				RAZEM	0,770
5	d.1 kalk. własna	Oplata za uylizację stropianu. tynku wyprawy	m ³		
		poz.4	m ³	0,770	
				RAZEM	0,770
6	TZKNBK VIII	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 40 cm z przygotowaniem zaprawy	m		
d.1	03-84 analogia	1,0*7	m	7,000	
				RAZEM	7,000
7	TZKNBK VIII	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych - dodatek za każde dalsze 5 cm rozwinięcia	m		
d.1	03-85 analogia	Krotność = 4 1,0*7	m	7,000	
				RAZEM	7,000
8	TZKNBK VIII	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych szlachetnych gładzonych o szerokości do 40 cm z przygotowaniem zaprawy	m		
d.1	03-116	1,0*7	m	7,000	
				RAZEM	7,000
9	TZKNBK VIII	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych szlachetnych gładzonych - dodatek za każde dalsze 5 cm rozwinięcia	m		
d.1	03-117 analogia	Krotność = 4 1,0*7	m	7,000	
				RAZEM	7,000
10	ZKNR C-2	Malowanie elewacji farbą silikonową CT 48 dwukrotnie; tynk fakturowy	m ²		
d.1	0119-06	1,0*8,0	m ²	8,000	
				RAZEM	8,000