

IAS

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Miejskowa naprawa elewacji na budynku Urzędu Skarbowego w Tychach
ADRES INWESTYCJI : al Niepodległości 60; 43-100 Tychy
INWESTOR : Izba Administracji Skarbowej
ADRES INWESTORA : ul. Damrota 25, 40-022 Katowice

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Beata Ćwiok
DATA OPRACOWANIA : Kwiecień 2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Kwiecień 2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45453000-7	Remont elewacji			
1	d.1 kalk. własna	Oplata za zajęcie pasa ruchu drogowego (chodnika) - elewacja frontowa (30x3,5m=105,m2)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	d.1 kalk. własna	Praca podnosnika hydraulicznego przy robotach elewacyjnych (ilość roboczo godzin 64,70 założono prace 2 osób)	m-g		
		64,7/8		8,088	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		8,08+4	m-g	8,088	
				12,080	
				RAZEM	12,080
3	d.1 kalk. własna elewacja frontowa elewacja tylna	Wycięcie kwadratowej powierzchni w miejscach uszkodzeń o wymiarach 1,0x1,0 m(ilość dziur 5 szt,)	m		
		4,0*5	m	20,000	
		4,0*6	m	24,000	
				RAZEM	44,000
4	d.1 kalk. własna elewacja frontowa elewacja tylna	Demontaż wyciętego styropianu wraz z wyprawą o wymiarach 1,0x1,0 m (usuwanie warstw ocieplenia wraz z resztkami kleju)	m ²		
		1,0*1,0*5	m ²	5,000	
		1,0*1,0*6	m ²	6,000	
				RAZEM	11,000
5	d.1 KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³		
		poz.4*0,11	m ³	1,210	
				RAZEM	1,210
6	d.1 kalk. własna	Oplata za uylizację stropianu. tynku wyprawy	m ³		
		poz.5	m ³	1,210	
				RAZEM	1,210
7	d.1 ZKNR C-2 0101-07 analogia	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m ²		
		poz.4	m ²	11,000	
				RAZEM	11,000
8	d.1 ZKNR C-2 0102-04 analogia	Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 10 cm na powierzchni betonowej, tynkach, mozaice szklanej - kwadraty 1,0x1,0 m	m ²		
		poz.4	m ²	11,000	
				RAZEM	11,000
9	d.1 ZKNR C-2 0105-03 analogia	Mocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych do podłoża z betonu - 4 szt/m2	m ²		
		poz.4	m ²	11,000	
				RAZEM	11,000
10	d.1 ZKNR C-2 0105-07	Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach	m ²		
		poz.4	m ²	11,000	
				RAZEM	11,000
11	d.1 ZKNR C-2 0114-01	Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa	m ²		
		poz.4	m ²	11,000	
				RAZEM	11,000
12	d.1 ZKNR C-2 0112-03 analogia	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikatowych na gotowym podłożu. Tynk silikatowy CT 72 faktura "kamyczek"; ściany płaskie i powierzchnie poziome; ziarno 1,5 mm	m ²		
		poz.4	m ²	11,000	
				RAZEM	11,000
13	d.1 ZKNR C-2 0119-06	Malowanie elewacji farbą silikonową CT 48 dwukrotnie; tynk fakturowy	m ²		
		3,0*15,0*2	m ²	90,000	
				RAZEM	90,000