

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń - naprawa stropu (pomieszczenia 211, 606, 607) w budynku US Tychy  
ADRES INWESTYCJI : ul. Niepodległości 60; 43-100 Tychy  
INWESTOR : Izba Administracji Skarbowej  
ADRES INWESTORA : ul. Damrota 25, 40-022 Katowice

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Beata Ćwiok  
DATA OPRACOWANIA : marzec 2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
marzec 2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe</b>			
1		Wyniesienie ponowne wniesienie mebli i sprzętów znajdujących się w remon-	r-g		
d.1	kalk. własna	towanych pomieszczeniach	r-g	9,000	
		9		RAZEM	9,000
2	KNR BC-02	Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - skucie tynku z	m <sup>2</sup>		
d.1	0121-01	sufitu i ścian	m <sup>2</sup>	27,030	
	pomieszcze- nie 211	5,1*5,3	m <sup>2</sup>	32,040	
	pomieszcze- nie 211 - ściany	(5,3+5,1)*2*2,75*0,7-5,0*1,6	m <sup>2</sup>	26,215	
	pomieszcze- nie 606- sufit	5,35*4,9	m <sup>2</sup>	31,463	
	pomieszcze- nie 606 - ściany	(5,35+4,9)*2*2,75*0,7-5,0*1,6	m <sup>2</sup>	27,560	
	pomieszcze- nie 607- sufit	5,3*5,2			
	pomieszcze- nie 607 - ściany	(5,3+5,1)*2*2,75*0,7-5,0*1,6			
				RAZEM	144,308
3	KNNR 9	Wymiana opraw oświetleniowych świetłówkowych 4x40W na oprawy led	szt.		
d.1	0501-03	analogia	szt.	6,000	
	pomieszcze- nie 606	6	szt.	6,000	
	pomieszcze- nie 607	6			
				RAZEM	12,000
4	KNNR 9	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jedno-	szt.		
d.1	0401-01	biegunowego, przycisku	szt.	2,000	
		2		RAZEM	2,000
5	KNNR 9	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych	szt.		
d.1	0402-01		szt.	12,000	
		12		RAZEM	12,000
6	KNNR 9	Wymiana przewodów układanych pod tynkiem wtykowych lub płaskich- prze-	m		
d.1	0301-01	wody do opraw	m	192,000	
		poz.3*8*2		RAZEM	192,000
7	KNNR 9	Wymiana przewodów układanych pod tynkiem wtykowych lub płaskich- prze-	m		
d.1	0301-01	wody do gniazd	m	192,000	
		poz.5*8*2		RAZEM	192,000
8	TZKNBK XX	Zwykłe oklejenie okleiną krawędzi prostych - oklejenie taśmą malarską róż-	m		
d.1	4904-04	nych elementów	m	494,400	
	analogia	((5,3+5,0)*4*4)*3		RAZEM	494,400
<b>2</b>		<b>Roboty budowlane</b>			
9	KNR-W 4-01	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścia-	m <sup>2</sup>		
d.2	0704-02	nach i stropach zaprawą cementową - ściany i sufity	m <sup>2</sup>	144,308	
		poz.2		RAZEM	144,308
10	KNR-W 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pus-	m <sup>2</sup>		
d.2	0715-02	taków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomiesz-	m <sup>2</sup>	27,030	
	pomieszcze- nie 211-sufit	5,1*5,3	m <sup>2</sup>	32,040	
	pomieszcze- nie 211 - ściany	(5,3+5,1)*2*2,75*0,7-5,0*1,6	m <sup>2</sup>	26,215	
	pomieszcze- nie 606- sufit	5,35*4,9	m <sup>2</sup>	31,463	
	pomieszcze- nie 606 - ściany	(5,35+4,9)*2*2,75*0,7-5,0*1,6	m <sup>2</sup>	27,560	
	pomieszcze- nie 607- sufit	5,3*5,2			
	pomieszcze- nie 607 - ściany	(5,3+5,1)*2*2,75*0,7-5,0*1,6			
				RAZEM	144,308

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11	ZKNR C-2 d.2 0901-01	Przygotowanie podłoża; gipsowanie i szlifowanie  poz.14	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  227,060	
				RAZEM	227,060
12	KNKRB 2 d.2 0803-10	Gładź gipsowa jednowarstwowa na suficie z elementów prefabrykowanych i betonów 5,3*5,1	m <sup>2</sup>	27,030	
		pomieszczenie 211 - sufit	m <sup>2</sup>		
		5,35*5,1	m <sup>2</sup>	27,285	
		pomieszczenie 606 - sufit	m <sup>2</sup>		
		5,3*5,2	m <sup>2</sup>	27,560	
		pomieszczenie 607 - sufit			
				RAZEM	81,875
13	KNKRB 2 d.2 0803-09	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie z elementów prefabrykowanych i betonów (5,3+5,1)*2*2,75-5,0*1,6	m <sup>2</sup>	49,200	
		pomieszczenie 211 - ściany	m <sup>2</sup>		
		(5,35+4,9)*2*2,75-5,0*1,6	m <sup>2</sup>	48,375	
		pomieszczenie 606 - ściany	m <sup>2</sup>		
		(5,3+5,2)*2*2,75-5,0*1,6	m <sup>2</sup>	49,750	
		pomieszczenie 607 - ściany			
				RAZEM	147,325
14	KNNR 3 d.2 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni 5,3*5,1	m <sup>2</sup>	27,030	
		pomieszczenie 211 - sufit	m <sup>2</sup>		
		5,35*5,1	m <sup>2</sup>	27,285	
		pomieszczenie 606 - sufit	m <sup>2</sup>		
		5,3*4,9	m <sup>2</sup>	25,970	
		pomieszczenie 607 - sufit	m <sup>2</sup>		
		(5,3+5,1)*2*2,75-5,0*1,6	m <sup>2</sup>	49,200	
		pomieszczenie 211 - ściany	m <sup>2</sup>		
		(5,35+5,1)*2*2,75-5,0*1,6	m <sup>2</sup>	49,475	
		pomieszczenie 606 - ściany	m <sup>2</sup>		
		(5,3+4,9)*2*2,75-5,0*1,6	m <sup>2</sup>	48,100	
		pomieszczenie 607 - ściany			
				RAZEM	227,060
15	KNR 4-01 d.2 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu na odległość 15 km 5,3*5,0*0,015	m <sup>3</sup>	0,398	
		pomieszczenie 211 - sufit	m <sup>3</sup>		
		(5,3+5,0)*2*2,75*0,015			
		pomieszczenie 211 - ściany 25%			
		5,3*5,0*0,015	m <sup>3</sup>	0,398	
		pomieszczenie 606 - sufit			
		(5,3+5,0)*2*2,75*0,015			
		pomieszczenie 606 - ściany 25%			
		5,3*5,0*0,015	m <sup>3</sup>	0,398	
		pomieszczenie 607 - sufit			
		(5,3+5,0)*2*2,75*0,015			
		pomieszczenie 607 - ściany 25%			
				RAZEM	1,194
16	KNR-W 4-01 d.2 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 5,3*5,1	m <sup>2</sup>	27,030	
		pomieszczenie 211	m <sup>2</sup>		
		5,35*4,9	m <sup>2</sup>	26,215	
		pomieszczenie 606			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	pomieszczenie 607	5,3*5,2	m <sup>2</sup>	27,560	
				RAZEM	80,805
17	d.2 kalk. własna	Opłata za utylizację gruzu	m <sup>3</sup>		
		1,85	m <sup>3</sup>	1,85	
				RAZEM	1,85
18	KNNR 5 d.2 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		6	pomiar	6,000	
				RAZEM	6,000
19	KNNR 5 d.2 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
20	KNNR 5 d.2 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt.		
		poz.5	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000