

IAS

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont uszkodzonych posadzek w części pomieszczeń
ADRES INWESTYCJI : ul. Krasińskiego 33A; 41-300 Dąbrowa Górnicza
INWESTOR : Izba Administracji Skarbowej
ADRES INWESTORA : ul. Damrota 25, 40-022 Katowice
ADRES WYKONAWCY : ,

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Robert Bartosiński
DATA OPRACOWANIA : Luty 2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Luty 2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Rozbiórki			
1		Wyniesienie ponowne wniesienie mebli i sprzętów znajdujących się w remontowanych pomieszczeniach	r-g		
d.1	kalk. własna				
	pom 104 A	1	r-g	1,000	
	pom 107 C	1	r-g	1,000	
	pom 201 B	1	r-g	1,000	
	pom 210	1	r-g	1,000	
	pom 301 B	1	r-g	1,000	
				RAZEM	5,000
2	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05				
	analogia				
	pom 104 A	2,27*7,10	m ²	16,117	
		-0,67*0,87	m ²	-0,583	
		-0,93*0,64	m ²	-0,595	
		A (suma częściowa)		-----	
			m ²	14,939	
	pom 107 C	2,32*2,25	m ²	5,220	
		1,42*2,25	m ²	3,195	
		0,20*1,43	m ²	0,286	
		-0,12*0,64	m ²	-0,077	
		B (suma częściowa)		-----	
			m ²	8,624	
	pom 201 B	4,57*4,70	m ²	21,479	
		C (suma częściowa)		-----	
			m ²	21,479	
	pom 210	2,20*4,70	m ²	10,340	
		D (suma częściowa)		-----	
			m ²	10,340	
	pom 301 B	2,32*4,70	m ²	10,904	
		3,35*4,70	m ²	15,745	
		E (suma częściowa)		-----	
			m ²	26,649	
				RAZEM	82,031
3	KNR-W 4-01	Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem	m ²		
d.1	0804-06				
	analogia				
		poz.2	m ²	82,031	
				RAZEM	82,031
4	KNR 4-01 0108-	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m ³		
d.1	09 0108-10				
		poz.2*0,005	m ³	0,410	
		A (suma częściowa)		-----	
			m ³	0,410	
		poz.2*0,025	m ³	2,051	
		4,373*0,06	m ³	0,262	
		B (suma częściowa)		-----	
			m ³	2,313	
				RAZEM	2,723
5		Opłata za utylizację wykładziny	m ³		
d.1	kalk. własna				
		poz.4A	m ³	0,410	
				RAZEM	0,410
6		Opłata za utylizację gruzu	m ³		
d.1	kalk. własna				
		poz.4B	m ³	2,313	
				RAZEM	2,313
2		Roboty posadzkowe			
7	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
d.2	1134-01				
		poz.2	m ²	82,031	
				RAZEM	82,031
8	KNR 9-23 0102-	Naprawa uszkodzeń masą szpachlową typu np UZIN NC 182 - naprawa uszkodzeń powierzchni podbudowy założono 20%	m ²		
d.2	05				
	analogia				
	pom 104 A	2,27*7,10		16,117	
		-0,67*0,87		-0,583	
		-0,93*0,64		-0,595	
		A (suma częściowa)		-----	
				14,939	
	pom 107 C	3,36*4,70		15,792	
		B (suma częściowa)		-----	
				15,792	
	pom 201 B	2,30*2,25		5,175	
		-0,64*0,58		-0,371	
		C (suma częściowa)		-----	
				4,804	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	pom 210	2,20*4,70 D (suma częściowa)		10,340 -----	
	pom 301	2,32*4,70 3,35*4,70 E (suma częściowa)		10,340 10,904 15,745 -----	
		F (obliczenia pomocnicze)		26,649 =====	
		65,35*0,2	m ²	72,524 13,070	
				RAZEM	13,070
9	NNRNKB 202	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 7 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.2	1130-02 1130-03	poz.7	m ²	82,031	
				RAZEM	82,031
10	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe Wykładziny heterogeniczne grubość min 2 mm, (Grubość całkowita min 2,00 mm, Grubość warstwy użytkowej powyżej 1,02 mm, Odporność na wgniecenia 0.02mm siatka z włókna szklanego, Waga 2580-2680 g/m2, Klasyfikacja użytkowa 34/43, Reakcja na ogień Bfl-s1, Właściwości elektrostatyczne < 2 kV, Antypoślizgowość R9, Grupa ścieralności T, Typ zawartości spoiwa I, Wgniecenie resztkowe < 0,10 mm, Izolacja akustyczna 8 dB, Obróbka (zabezpieczenie) powierzchni np. Evercare, i Q PUR lub podobne) - cokolik poprzez wywinięcie wykładziny 10 cm na ścianę, wsp do R=1,2	m ²		
d.2	1123-02 analogia				
	pom 104 A	2,27*7,10 (2,27+7,10+0,87)*2*0,1 -0,67*0,87 -0,93*0,64 A (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ²	16,117 2,048 -0,583 -0,595 -----	
	pom 107 C	3,36*4,70 (3,36+4,70)*2*0,1 -0,80*0,1*3 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ²	16,987 15,792 1,612 -0,240 -----	
	pom 201 B	4,57*4,70 (4,57+4,70)*2*0,1 -0,80*0,1 C (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ²	17,164 21,479 1,854 -0,080 -----	
	pom 210	2,20*4,70 (2,10+4,70)*2*0,1 -0,8*0,1 D (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ²	23,253 10,340 1,360 -0,080 -----	
	pom 301	2,32*4,70 (2,32+4,70)*2*0,1 -0,8*0,1 3,35*4,70 (3,35+4,70)*2*0,1 -0,80*0,1 E (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	11,620 10,904 1,404 -0,080 15,745 1,610 -0,080 -----	
			m ²	29,503	
				RAZEM	98,527
11	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.2	1123-04	poz.10	m ²	98,527	
				RAZEM	98,527
12	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - dostawa i montaż	m		
d.2					
	pom 104 A	0,9*2	m	1,800	
	pom 107 C	0,90*3	m	2,700	
	pom 201 B	0,90*1	m	0,900	
	pom 210	0,90*1	m	0,900	
	pom 301	0,90*2	m	1,800	
				RAZEM	8,100
13	kalk. własna	Dostawa i położenie maty ochronnej pod krzesło obrotowe 100x140 cm grub min 0,8 mm	szt		
d.2					
	pom 104 A	2	szt	2,000	
	pom 107 C	2	szt	2,000	
	pom 201 B	2	szt	2,000	
	pom 210	2	szt	2,000	
	pom 301	4	szt	4,000	
				RAZEM	12,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.2	KNR AT-40 0502-01	Gruntowanie podłoża ręcznie	m ²		
	analogia				
	pom 104 A	2,27*7,10	m ²	16,117	
		(2,27+7,10)*2*2,65	m ²	49,661	
	pom 107 C	3,36*4,70	m ²	15,792	
		(3,36+4,70)*2*2,65	m ²	42,718	
	pom 201 B	2,30*2,25	m ²	5,175	
		(2,30+2,25)*2*2,65	m ²	24,115	
	pom 210	2,20*4,70	m ²	10,340	
		(2,20+4,70)*2*2,65	m ²	36,570	
	pom 301	2,32*4,70	m ²	10,904	
		(2,32+4,70)*2*2,65	m ²	37,206	
		3,35*4,70	m ²	15,745	
		(3,35+4,70)*2*2,65	m ²	42,665	
				RAZEM	307,008
15 d.2	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m ²		
		poz.14	m ²	307,008	
				RAZEM	307,008
16 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		poz.2	m ²	82,031	
				RAZEM	82,031
17 d.2	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
		poz.16	m ²	82,031	
				RAZEM	82,031