

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana opraw oświetlenia wewnętrznego
ADRES INWESTYCJI : US Chorzów ul.Armi Krajowej 5
INWESTOR : Izba Administracji Skarbowej
ADRES INWESTORA : ul.Damrota 25, Katowice

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Paweł Klimas (elektryczna)
DATA OPRACOWANIA : 2024-03-28

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2024-03-28

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Demontaż oprav oświetlenia wewnętrznego US Chorzów			
1	KNNR-W 4-03	Wymiana oprav oświetleniowych	kpl.		
d.1	0609-03	15	kpl.	15,000	
				RAZEM	15,000
2	Kalkulacja	Utylizacja źródeł światła	kpl.		
d.1	własna	15	kpl.	15,000	
				RAZEM	15,000
2		Montaż oprav elektrycznych			
3	KNNR 5	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe	szt.		
d.2	0301-08	15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
4	KNNR 5	Montaż puszek NT LED PANEL 300x1200	szt.		
d.2	0302-01	15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
5	KNNR 5	Montaż oprav LED BEGHELLI 41 W (LENS PAN 236 30x120 UGR19 SD4K)	kpl.		
d.2	0503-01	15	kpl.	15,000	
				RAZEM	15,000
6	KNNR 5	Montaż wypustu oświetleniowego	kpl.		
d.2	0502-03	15	kpl.	15,000	
				RAZEM	15,000
7	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² -YDY 3x1,5mm ²	m		
d.2	0203-01	450/750V 25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
8	KNNR-W 9	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych	punkt		
d.2	1201-02	plaszczyny roboczej - pomiar pierwszy 1	punkt	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNNR-W 9	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych	punkt		
d.2	1201-03	plaszczyny roboczej - pomiar pierwszy 14	punkt	14,000	
				RAZEM	14,000
10	KNNR-W 5-08	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy	pomiar		
d.2	0901-01	pomiar 1	pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNNR-W 5-08	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy	pomiar		
d.2	0901-01	pomiar 3	pomiar	3,000	
				RAZEM	3,000