

IAS

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana uszkodzonych drzwi do pom. archiwum
ADRES INWESTYCJI : ul. Dworcowa 3; 43-300 Bielsko Biała
INWESTOR : Izba Administracji Skarbowej
ADRES INWESTORA : ul. Damrota 25, 40-022 Katowice
ADRES WYKONAWCY : ,

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Beata Ćwiok
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
czerwiec 2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wymiana drzwi			
1 d.1	KNR-W 4-01 0353-07 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - demontaż istniejących drzwi 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km wraz z utylizacją 1,0*2,0*0,05	m ³ m ³	0,100	
				RAZEM	0,100
3 d.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia 1,12	Zabezpieczenie podłóg folią 3,0*2,0	m ² m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
4 d.1	KNR-W 2-02 1203-01 analogia	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 <i>drzwi stalowe antywłamaniowe klasa C, kompletne fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicą, wyposażone w dwa zamki wielozasuwowe,</i> 1,0*2,0	m ² m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
5 d.1		Naprawa miejscowa uszkodzeń posadzki (na korytarzu i w pomieszczeniach 1,2*0,3*2) 1,2*0,3	m ² m ²	0,360	
				RAZEM	0,360
6 d.1	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni (1,0+2,0*2)*0,5	m ² m ²	2,500	
				RAZEM	2,500
7 d.1	ZKNR C-2 0105-07	Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach poz.8	m ² m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
8 d.1	ZKNR C-2 0114-07	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podłożu. Tynk silikonowy CT 74 faktura "kamyczek"; ościeża o szer. do 30 cm; ziarno 1,5 mm (1,0+2,0*2)*0,6	m ² m ²	3,000	
				RAZEM	3,000