

IAS

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa nawierzchni parkingu przy budynku II Śl. US w Bielsku Białej
ADRES INWESTYCJI : ul. Warszawska 45; 43-300 Bielsko Biała
INWESTOR : Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
ADRES INWESTORA : ul. Damrota 26; 40-022 Katowice,

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Robert Bartosiński
DATA OPRACOWANIA : Wrzesień 2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Wrzesień 2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Rozbiórki			
1	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka do ponownego użycia założono 10% strat	m ²		
d.1	0807-01	analogia	m ²	16,500	
	zapadlisko naroże	5,5*3,0	m ²	35,000	
	zapadlisko szczyt	5,0*7,0			
				RAZEM	51,500
2	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 10 cm	m ²		
d.1	0801-03				
	0801-04	5,0*7,0	m ²	35,000	
	zapadlisko szczyt				
				RAZEM	35,000
3	KNR 2-31	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm	m ²		
d.1	0802-05		m ²	35,000	
	zapadlisko szczyt	5,0*7,0	m ²	16,500	
	zapadlisko naroże	5,5*3,0			
				RAZEM	51,500
4	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km	m ³		
d.1	0109-11		m ³	3,500	
	0109-12	poz.2*0,10	m ³	3,500	
		17,5*0,20			
				RAZEM	7,000
5	KNR-W 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km (grunt kat. III)	m ³		
d.1	0109-06				
	0109-08	52,5*0,2	m ³	10,500	
				RAZEM	10,500
6		Oplata za utylizację ziemi	m ³		
d.1	kalk. własna	poz.5	m ³	10,500	
				RAZEM	10,500
7		Oplata za utylizację guzu	m ³		
d.1	kalk. własna	poz.4*0,3	m ³	2,100	
				RAZEM	2,100
2		Naprawy i odtworzenie nawierzchni			
8	KNR-W 4-01	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. III	m ³		
d.2	0102-02	3*0,6*0,8	m ³	1,440	
				RAZEM	1,440
9	KNR-W 2-18	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 42 cm - ekstrapolacja	m ³		
d.2	0511-04/03				
	analogia	3*0,6*0,42	m ³	0,756	
				RAZEM	0,756
10	KNR-W 4-02	Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi wraz z odkopaniem i zasypaniem	szt.		
d.2	0210-05				
	analogia	Obmiar dodatkowy - łączna długość	m		3,000
		3			
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR 2-31	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.2	0109-03				
	0109-04	5,5*3,0	m ²	16,500	
	zapadlisko naroże	5,0*7,0	m ²	35,000	
	zapadlisko szczyt				
				RAZEM	51,500
12	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 30 cm	m ²		
d.2	0114-05				
	0114-06	poz.1	m ²	51,500	
				RAZEM	51,500
13	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej kostka z rozbiórki - 10 % kostki nowej	m ²		
d.2	0511-03				
	analogia	poz.1	m ²	51,500	
				RAZEM	51,500