

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy fasady aluminiowej (fasada wykonana w systemie Aluplast Bielsko) na budynku Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu przy ul. Braci Mieroszewskich 97, 41-219 Sosnowiec.

Zakres przedmiotu zamówienia:

- ustawienie rusztowań oraz ich rozebranie po zakończeniu robót,
- rozebranie częściowe fasady dla realizacji prawidłowych odwodnień,
- wykonanie odwodnień fasad,
- wymiana uszkodzonych, sparciałych uszczelek, uszczelnienie (fasada FIX),
- wymiana uszkodzonych, sparciałych uszczelek, uszczelnienie (otwieralne części fasady),
- wykonanie robót naprawczych malowań (ościeża, ściany itp.)
- uporządkowanie pomieszczeń i terenu realizacji prac.
- fasada front wymiary ok 3,20*14,50 m; 9,50*6,80 m,
- fasada szczyt 4,30*6,80 m,
- fasada tył wymiary ok. 2,0*14,50*2.

Dostarczone materiały powinny być fabrycznie nowe. Na wszystkie materiały i urządzenia użyte w celu wykonania przedmiotu umowy powinny posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych.

Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z przepisami prawa, sztuką budowlaną i zasadami aktualnej wiedzy technicznej w celu zapewnienia prawidłowego działania i bezpiecznego funkcjonowania części obiektu objętego niniejszym zamówieniem.

Dodatkowe wymagania:

1. Dowóz, transport materiałów budowlanych wewnątrz budynku i ich składowanie, jak również wejście i czas przebywania pracowników na terenie obiektu winny być uzgodnione z Zamawiającym.
2. W celu dokładnego skalkulowania ceny oferty oraz uzyskania istotnych informacji, które mogą być przydatne do przygotowania oferty wskazane jest przeprowadzenie wizji lokalnej w obiekcie. Zamawiający wymaga telefonicznego ustalenia terminu dokonania przez Wykonawcę wizji lokalnej w budynku.

Załącznik:

- rzuty elewacji z zaznaczeniami