

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wymiana pionu wod- kan w US Tarnowskie Góry					
1 45000000-7 Roboty demontażowe					
1	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15	2,504	m ²	2,504	
				RAZEM	2,504
2	KNNR-W 3	Rozebranie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym	m ²		
d.1	0313-04	6,153	m ²	6,153	
				RAZEM	6,153
3	KNR-W 4-02	Demontaż demolacyjny rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm	m		
d.1	0229-04 z.o. 2.9.	- na ścianach budynku	m		
		10,4	m	10,400	
				RAZEM	10,400
4	KNR 4-02	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 40-50 mm	m		
d.1	0506-05	10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
5	KNR 4-02	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 25-32 mm	szt.		
d.1	0133-02	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
6	KNR 4-02	Wymiana termy elektrycznej	szt.		
d.1	0141-03	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
d.1	0233-08	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR-W 4-01	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
d.1	0106-04 - analogia	0,326	m ³	0,326	
				RAZEM	0,326
9	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowytadowczymi na odległość 8 km	m ³		
d.1	0109-11 0109-12	0,326	m ³	0,326	
				RAZEM	0,326
10		Oplata za utylizację gruzu	m ³		
d.1		0,326	m ³	0,326	
				RAZEM	0,326
2 45330000-9 Roboty montażowe					
11	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
d.2	0208-03	10,4	m	10,400	
				RAZEM	10,400
12	KNR-W 4-02	Wstawienie trójnika z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi	szt.		
d.2	0211-06	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
13	KNR-W 4-02	Wstawienie kolana z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi	szt.		
d.2	0211-06 analogia	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
14	KNR-W 4-02	Wymiana dołącznika (traper) o śr. 100 mm	szt.		
d.2	0216-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR-W 2-15	Zawór napowietrzający z PVC kanalizacyjny o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych -	szt.		
d.2	0222-01- analogia	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
d.2	0208-01	<i>Samochód skrzyniowy do 5 t (1)</i>	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
17	KNR-W 4-02	Przeczystczenie rurociągu kanalizacyjnego pionowego o śr. 50-80 mm	msc.		
d.2	0236-01	3	msc.	3,000	
				RAZEM	3,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR-W 2-18 d.2 0706-01	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm 1	odc. -1 prób. odc. -1 prób.	1,000	
				RAZEM	1,000
19	KNR-W 2-15 d.2 0112-03	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych <i>Samochód skrzyniowy do 5 t (1)</i> 10,4	m m	10,400	
				RAZEM	10,400
20	KNR-W 2-15 d.2 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 9,69	m m	9,690	
				RAZEM	9,690
21	KNR-W 2-15 d.2 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych 20,09	m m	20,090	
				RAZEM	20,090
22	KNR-W 2-15 d.2 0127-03	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) <i>Samochód skrzyniowy do 5 t (1)</i> Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności 1 20,09	m prób. m	20,090	1,000
				RAZEM	20,090
23	KNR-W 2-16 d.2 0507-01	Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubości do 50 mm o śr. zewnętrznej 17-38 mm 10,4	m ² m ²	10,400	
				RAZEM	10,400
24	KNR-W 2-16 d.2 0507-01	Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubości do 50 mm o śr. zewnętrznej 17-38 mm 9,69	m ² m ²	9,690	
				RAZEM	9,690
25	KNR-W 2-15 d.2 0132-03	Zawory kulowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
26	KNR-W 2-15 d.2 0135-04	Zawory do dolnopłuku o śr. nominalnej 15 mm 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
27	KNR-W 2-15 d.2 0116-06	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek ustępowych o połączeniu elastycznym (wąż w oplocie) o śr. zewnętrznej 20 mm 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
28	KNR-W 2-15 d.2 0143-01-ana- logia	Urządzenia do podgrzewania wody- przepływowe 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	45450000-6	Roboty budowlane			
29	KNR-W 4-01 d.3 0206-01	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy głębokości do 10 cm 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
30	KNR-W 2-02 d.3 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 6,153	m ² m ²	6,153	
				RAZEM	6,153
31	KNR-W 2-02 d.3 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej wraz z wykonaniem rewizji 5,836	m ² m ²	5,836	
				RAZEM	5,836
32	KNNR 2 d.3 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach 2,82	m ² m ²	2,820	
				RAZEM	2,820
33	KNNR 2 d.3 1402-03	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoża gipsowych 2,82	m ² m ²	2,820	
				RAZEM	2,820