

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty demontażowe			
1	KNR 4-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0105-04	1,5	m ²	1,500	
				RAZEM	1,500
2	KNR 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku	m ³		
d.1	0106-02	przy istniejących fundamentach	m ³	2,400	
		2,4		RAZEM	2,400
3	KNR-W 4-02	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - na ścianach	m		
d.1	0229-05	budynku	m	75,600	
		75,6		RAZEM	75,600
4	KNR 4-02	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - w wykopie	m		
d.1	0230-02		m	9,600	
		9,6		RAZEM	9,600
5	KNR 7-28	Przebicie otworów w stropach pustakowych o grubości do 30 cm dla przewodów instalacyjnych o śr. do 200 mm	otw.		
d.1	0207-04	24	otw.	24,000	
				RAZEM	24,000
6	KNNR-W 3	Rozebranie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym	m ²		
d.1	0313-04	85,5	m ²	85,500	
				RAZEM	85,500
7	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość	m ³		
d.1	0109-09	15 km	m ³	1,460	
	0109-10	1,46		RAZEM	1,460
8		Oplata za utylizację gruzu	m ³		
d.1	kalk. własna	poz.7	m ³	1,460	
				RAZEM	1,460
9	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 15 km	t		
d.1	1107-01		t	1,200	
	1107-04	1,2		RAZEM	1,200
10		Koszty za sprzedaż na złomowisku (koszt pomniejsza wartość oferty)	t		
d.1	kalk. własna	-poz.9	t	-1,200	
				RAZEM	-1,200
2		Roboty montażowe			
11	KNR-W 2-18	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m		
d.2	0408-02	85,2	m	85,200	
				RAZEM	85,200
12	KNR 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku	m ³		
d.2	0106-03	- zasypianie ziemią z ukopów	m ³	2,400	
		2,4		RAZEM	2,400
13	KNR-W 2-18	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm	odc. -1		
d.2	0706-02	1,000	odc. -1	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR-W 2-02	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01	m ²		
d.2	2004-01	85,5	m ²	85,500	
				RAZEM	85,500
15	KNR 2-15	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 160 mm łączonych metodą wciskową	szt.		
d.2	0217-03	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
16	KNNR 2	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²		
d.2	0802-06	poz.14	m ²	85,500	
				RAZEM	85,500
17	KNNR 2	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłogi gipsowych	m ²		
d.2	1402-03	79,64	m ²	79,640	
				RAZEM	79,640
18	KNNR-W 3	Akrylowe tynki dekoracyjne typu ATLAS CERMIT SN lub SR z gotowej suchej mieszanki odpornej na zmywanie grubości 2,0 mm; faktura rustykalna	m ²		
d.2	1203-02	5,83	m ²	5,830	
				RAZEM	5,830

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 9-29	Uzupełnienie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy pionów instalacyj-	m ²		
d.2	0309-01 -	nnych, słupów i belek przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - pierwsza warst-			
	analogia	wa o grubości do 12,5 mm - montaż rewizji do czyszczaków	m ²	3,000	
		3			
				RAZEM	3,000