

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie izolacji ściany szczytowej piwnic oraz fragmentów ścian bocznych w budynku I Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu, przy ulicy Braci Mieroszewskich 97.

Zakres przedmiotu zamówienia:

- demontaż istniejącej nawierzchni z kostki betonowej,
- demontaż warstw pod kostką,
- odkopanie odcinkami do poziomu fundamentów ścian zewnętrznych piwnic z odpowiednim rozkopem i zabezpieczeniem wykopu do wykonania izolacji pionowej,
- zabezpieczenie ścian wykopów,
- skucie istniejących warstw na ścianach tj. nierówności, uszkodzonych fragmentów itp.,
- wyrównanie podłoża pod izolację zaprawą naprawczą (w tym na stykach powierzchni pionowych i poziomych zastosować fasetę, wszelkie uszkodzenia podłoża, spoiny, raki, szczeliny należy uzupełnić),
- docieplenie ścian styrodurem gr. 5 cm,
- ułożenie folii kubełkowej,
- wykonanie izolacji przeciwwodnej pionowej – izolacja dwuskładnikowa - emulsja elastyczna polimerowo-cementowa np. Aquafin 2K,
- zasypanie wykopów gruntem rodzimym z zagęszczeniem,
- odtworzenie nawierzchni z kostki (kostka z demontażu),
- naprawa uszkodzonych tynków i powłok malarskich w piwnicach.

Dostarczone materiały powinny być fabrycznie nowe. Wszystkie materiały i urządzenia użyte w celu wykonania przedmiotu umowy powinny posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych.

Sposób obliczenia ceny:

Cena ofertowa winna zawierać wszelkie koszty poniesione w celu należytego wykonania zamówienia, a bez których nie można wykonać zamówienia, w tym w szczególności: koszty wykonania wszelkich czynności związanych z realizacją robót budowlanych, koszty uzyskania ewentualnych niezbędnych uzgodnień, koszty uzyskania niezbędnych pozwoleń (jeżeli takie będą wymagane), wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, wykończeniowych, organizacji terenu robót wraz z jego późniejszą likwidacją, (także koszty wywozu odpadów

powstających w wyniku prowadzonych prac), koszty związane z odbiorami wykonanych robót, koszty zamontowanych materiałów, wyrobów, urządzeń, armatury itp., koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, koszty usunięcia wad w okresie rękojmi i gwarancji, koszty dojazdów inne opłaty, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy, w tym ubezpieczenia, wszelkie podatki (także należny podatek VAT).

Do postępowania załączony jest przedmiar robót, który ma charakter pomocniczy.

Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z przepisami prawa, sztuką budowlaną i zasadami aktualnej wiedzy technicznej w celu zapewnienia prawidłowego działania i bezpiecznego funkcjonowania części obiektu objętego niniejszym zamówieniem.