

IAS

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana czesci okien  
ADRES INWESTYCJI : ul. Krasieńskiego 11, 34-300 Żywiec  
INWESTOR : Izba Skarbowa  
ADRES INWESTORA : ul. Damrota 25, 40-022 Katowice  
ADRES WYKONAWCY : ,

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Robert Bartosiński  
DATA OPRACOWANIA : Maj 2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
Maj 2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>budowlane</b>					
<b>1</b>		<b>Wymiana okien</b>			
1	AW AW	Wyniesienie, ponowne wniesienie, przesunięcia mebli i sprzętów w celu wymiany okien (z 10-ciu pomieszczeń)	r-g		
d.1	parter	8	r-g	8,000	
	piętro I	8	r-g	8,000	
	piętro II	8	r-g	8,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,000</b>
2	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1	1216-01				
	parter	5,0*6	m <sup>2</sup>	30,000	
	piętro I	5,0*8	m <sup>2</sup>	40,000	
	piętro II	5,0*2	m <sup>2</sup>	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80,000</b>
3	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
d.1	0535-08				
	parter	1,2*2*0,3	m <sup>2</sup>	0,720	
		2,10*6*0,3	m <sup>2</sup>	3,780	
	piętro I	1,2*8*0,3	m <sup>2</sup>	2,880	
		0,70*2*0,3	m <sup>2</sup>	0,420	
	piętro II	0,7*2*0,3	m <sup>2</sup>	0,420	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,220</b>
4	NNRNKB	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa)	m <sup>2</sup>		
d.1	202 0541-02				
	parter	1,2*2*0,3	m <sup>2</sup>	0,720	
		2,10*6*0,3	m <sup>2</sup>	3,780	
	piętro I	1,2*8*0,3	m <sup>2</sup>	2,880	
		0,70*2*0,3	m <sup>2</sup>	0,420	
	piętro II	0,7*2*0,3	m <sup>2</sup>	0,420	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,220</b>
5	NNRNKB	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa)	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-02				
	parter	(1,2+1,5*2)*2*0,1	m <sup>2</sup>	0,840	
		(2,10+2,40*2)*6*0,1	m <sup>2</sup>	4,140	
	piętro I	(1,2+1,8*2)*8*0,1	m <sup>2</sup>	3,840	
		(0,70+2,0*2)*2*0,1	m <sup>2</sup>	0,940	
	piętro II	(0,7+2,50*2)*2*0,1	m <sup>2</sup>	1,140	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,900</b>
6	KNR 0-23	Uzupełnienie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego w miejscach uszkodzeń przy demontażu parapetów zewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.1	0933-04				
	parter	(1,2+1,5*2)*2*0,1	m <sup>2</sup>	0,840	
		(2,10+2,40*2)*6*0,1	m <sup>2</sup>	4,140	
	piętro I	(1,2+1,8*2)*8*0,1	m <sup>2</sup>	3,840	
		(0,70+2,0*2)*2*0,1	m <sup>2</sup>	0,940	
	piętro II	(0,7+2,50*2)*2*0,1	m <sup>2</sup>	1,140	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,900</b>
7	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne dzielone symetrycznie powierzchni do 2,5 m2,obsadzone na kotwach stalowych - kolor okleiny z zewnątrz brązowy z wewnątrz biały, wład szybowy komorowy nawiewnik higrosterowalny montowany fabrycznie, roleta materiałowa kolor pastelowy mocowana na rynienkach przykręconych do skrzydeł. UW=1,1	m <sup>2</sup>		
d.1	0929-10				
	parter	2,1*2,4*6	m <sup>2</sup>	30,240	
	piętro I	piętro I			
		1,2*1,8*8	m <sup>2</sup>	17,280	
		0,70*2,0*2	m <sup>2</sup>	2,800	
	piętro II	0,7*2,50*2	m <sup>2</sup>	3,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>53,820</b>
8	KNR 4-01	Wykonanie pasów szer.do 15cm z tynku kat.III na zaprawie z wapna suchogasz.na murach z cegieł lub ścian.bet.pokryw.bruzdy uprzednio zamur.ceglami lub dachówką	m		
d.1	0705-01				
	parter	2,10*6	m	12,600	
	piętro I	1,2*8	m	9,600	
		0,70*2	m	1,400	
	piętro II	0,7*2	m	1,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,000</b>
9	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko - delikatne wykucie podokienników z konglomeratu do ponownego użycia wsp do R=1,2	m		
d.1	0354-12				
	parter	2,10*6	m	12,600	
	piętro I	1,2*8	m	9,600	
		0,70*2	m	1,400	
	piętro II	0,7*2	m	1,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,000</b>
10	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno gaszone/	m <sup>3</sup>		
d.1	0304-02				
	parter	2,10*0,15*0,2*6	m <sup>3</sup>	0,378	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	pietro I	1,2*0,15*0,2*8	m <sup>3</sup>	0,288	
		0,70*0,15*0,2*2	m <sup>3</sup>	0,042	
	pietro II	0,7*0,15*0,2*2	m <sup>3</sup>	0,042	
				RAZEM	0,750
11	KNR 4-01	Wykonanie pasów szer.do 15cm z tynku kat.III na zaprawie z wapna suchogasz.na murach z cegieł lub ścian.bet.pokryw.bruzdy uprzednio zamur.ceglami lub dachówką	m		
d.1	0705-01				
	parter	2,10*6	m	12,600	
	pietro I	1,2*8	m	9,600	
		0,70*2	m	1,400	
	pietro II	0,7*2	m	1,400	
				RAZEM	25,000
12	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1,5 w ścianach z cegieł - parapety konglomeratowe z demontażu	szt		
d.1	0321-01				
	pietro I	8	szt	8,000	
		2	szt	2,000	
	pietro II	2	szt	2,000	
				RAZEM	12,000
13	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych ponad 1,5 w ścianach z cegieł - parapety konglomeratowe z demontażu	szt		
d.1	0321-04				
	parter	6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
14	KNNR 3	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną,z przygotowaniem powierzchni,ścian i sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1	0605-04				
	parter	3,0*6	m <sup>2</sup>	18,000	
	pietro I	3,0*8	m <sup>2</sup>	24,000	
		3,0*2	m <sup>2</sup>	6,000	
	pietro II	3,0*2	m <sup>2</sup>	6,000	
				RAZEM	54,000
15	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowytadowczymi na odległość 15 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-11				
	0108-12	poz.7*0,05	m <sup>3</sup>	2,691	
				RAZEM	2,691
16		Opłata za utylizację guzu	m <sup>3</sup>		
d.1	kalk. własna	poz.15	m <sup>3</sup>	2,691	
				RAZEM	2,691
<b>2</b>		<b>Malowanie okien połaciowych</b>			
17	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła bez szczeblin - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	1209-05 z.				
	sz.4.5.4.				
	9914-10 z.				
	sz.4.5.4.				
	9914-17 z.				
	sz.4.5.4.				
	9914-18				
		0,8*1,1*(6+2+6+2)	m <sup>2</sup>	14,080	
				RAZEM	14,080
18	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	m <sup>2</sup>		
d.2	1216-01				
	pom 305	25,8	m <sup>2</sup>	25,800	
	pom 307	22,8	m <sup>2</sup>	22,800	
	pom 308	9,5	m <sup>2</sup>	9,500	
	pom 309	20,0	m <sup>2</sup>	20,000	
	pom 311	14,3	m <sup>2</sup>	14,300	
	pom 312	6,3	m <sup>2</sup>	6,300	
	pom 313	6,3	m <sup>2</sup>	6,300	
				RAZEM	105,000