

IAS

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana części okien w budynku B US Cieszyn  
ADRES INWESTYCJI : ul. Kraszewskiego 4 , Cieszyn  
INWESTOR : Izba Administracji Skarbowej  
ADRES INWESTORA : ul. Damrota 25, 40-022 Katowice  
ADRES WYKONAWCY : ,

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Robert Bartosiński  
DATA OPRACOWANIA : Lipiec 2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
Lipiec 2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Wymiana okien</b>			
d.1	kalk. własna	Wyniesienie, ponowne wniesienie, przesunięcia mebli i sprzętów w celu wymiany okien	r-g		
	parter	2	r-g	2,000	
	pietro 1	9	r-g	9,000	
	pietro 2	9	r-g	9,000	
				RAZEM	20,000
2	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1	1216-01				
	parter	5,6*3	m <sup>2</sup>	16,800	
	pietro 1	32,6*6	m <sup>2</sup>	195,600	
	pietro 2	32,6*6	m <sup>2</sup>	195,600	
				RAZEM	408,000
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> - okna do zamurowania	szt.		
d.1	0354-04				
	parter	2	szt.	2,000	
	pietro 1	1	szt.	1,000	
	pietro 2	1	szt.	1,000	
				RAZEM	4,000
4	KNR 401-	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
d.1	0535-08				
	parter	1,2*3*0,35	m <sup>2</sup>	1,260	
	pietro 1	1,2*15*0,35	m <sup>2</sup>	6,300	
	pietro 2	1,2*20,035	m <sup>2</sup>	24,042	
				RAZEM	31,602
5	KNR 202U-	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa)	m <sup>2</sup>		
d.1	0541-02				
	pietro 1	1,2*15*0,35	m <sup>2</sup>	6,300	
	parter	1,2*1*0,35	m <sup>2</sup>	0,420	
	pietro 2	1,2*20*0,35	m <sup>2</sup>	8,400	
				RAZEM	15,120
6	KNR 202U-	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi (Orgbud W-wa)	m <sup>2</sup>		
d.1	1134-02				
	parter	(1,2*2+1,4*2)*1*0,15	m <sup>2</sup>	0,780	
	pietro 1	(1,2*2+1,8*2)*15*0,15	m <sup>2</sup>	13,500	
	pietro 2	(1,2*2+1,8*2)*20*0,15	m <sup>2</sup>	18,000	
				RAZEM	32,280
7	KNR 23-	Uzupełnienie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego w miejscach uszkodzeń przy demontażu parapetów zewnętrznych poz.6	m <sup>2</sup>		
d.1	0933-04				
			m <sup>2</sup>	32,280	
				RAZEM	32,280
8	KNNR 2	Malowanie tynków zewnętrznych nakrapianych farbami akrylowymi - ościeża zewnętrzne pod kolor elewacji	m <sup>2</sup>		
d.1	1405-04				
	parter	(1,2*2+1,8*2)*1*0,15	m <sup>2</sup>	0,900	
	pietro 1	(1,2*2+1,8*2)*15*0,15	m <sup>2</sup>	13,500	
	pietro 2	(1,2*2+1,8*2)*20*0,15	m <sup>2</sup>	18,000	
				RAZEM	32,400
9	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m <sup>2</sup> (kolor kleiny zewnętrznej np. złoty dąb, wewnętrznie kolor biały); obsadzone na kotwach stalowych, wkład szybowy komorowy, szyba antisol kolor zielony, nawiewnik higrosterowalny montowany fabrycznie, roleta materiałowa kolor pastelowy mocowana na rynienkach przykręconych do skrzydeł.Okno o współczynniku - U=1,1 W/m <sup>2</sup> K	m <sup>2</sup>		
d.1	0930-09				
	analogia				
	pietro II	1,2*1,4*20	m <sup>2</sup>	33,600	
				RAZEM	33,600
10	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m <sup>2</sup> (kolor kleiny zewnętrznej np. złoty dąb, wewnętrznie kolor biały); obsadzone na kotwach stalowych, wkład szybowy komorowy, szyba antisol kolor zielony, nawiewnik higrosterowalny montowany fabrycznie, roleta materiałowa kolor pastelowy mocowana na rynienkach przykręconych do skrzydeł.Okno o współczynniku - U=1,1 W/m <sup>2</sup> K	m <sup>2</sup>		
d.1	0930-10				
	analogia				
	parter	1,2*1,8*1	m <sup>2</sup>	2,160	
	pietro I	1,2*1,8*15	m <sup>2</sup>	32,400	
				RAZEM	34,560
11	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych	m		
d.1	0354-11				
	parter	1,3*3	m	3,900	
	pietro 1	1,3*11	m	14,300	
	pietro 2	1,3*21	m	27,300	
				RAZEM	45,500
12	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego -= zamurowanie 4 otworów okiennych i podmurowanie otworów	m <sup>3</sup>		
d.1	0304-02				
	parter	1,2*1,8*2*0,42	m <sup>3</sup>	1,814	
		1,3*0,1*0,35	m <sup>3</sup>	0,046	
	pietro 1	1,2*1,8*1*0,42	m <sup>3</sup>	0,907	
		1,3*0,1*0,3*15	m <sup>3</sup>	0,585	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	pietro 2	1,2*1,4*1*0,42 1,3*0,1*0,35*20	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,706 0,910	
				RAZEM	4,968
13	KNR 4-01 d.1 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
	parter	1,3*1	m	1,300	
	pietro 1	1,3*15	m	19,500	
	pietro 2	1,3*20	m	26,000	
				RAZEM	46,800
14	KNR 4-01 d.1 0711-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
	parter	1,2*1,8*2	m <sup>2</sup>	4,320	
	pietro 1	1,2*1,8*1	m <sup>2</sup>	2,160	
	pietro 2	1,2*1,4*1	m <sup>2</sup>	1,680	
				RAZEM	8,160
15	KNR 4-01 d.1 0728-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów ( do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu )	m <sup>2</sup>		
	parter	1,2*1,8*2*0,42	m <sup>2</sup>	1,814	
	pietro 1	1,2*1,8*1*0,42	m <sup>2</sup>	0,907	
	pietro 2	1,2*1,4*1*0,42	m <sup>2</sup>	0,706	
				RAZEM	3,427
16	NNRNKB d.1 202 2609-02	(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków "CERESIT" z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki na ścianach pełnych i z otworami o pow. z fakturą grysową poz.15	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3,427	
				RAZEM	3,427
17	KNR 2-02 d.1 1611-03	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 8 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
18	KNR 4-01 d.1 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
	parter	(1,2+1,8)*2*1	m	6,000	
	pietro 1	(1,2+1,8)*2*15	m	90,000	
	pietro 2	(1,2+1,8)*2*20	m	120,000	
				RAZEM	216,000
19	KNR 4-01 d.1 0321-01	Obsadzenie i dostawa podokienników z płyty drewnopodobnej typu WERZALIT, kolor złoty dąb lub zbliżony, szer. 35 cm, l=1,4, jedna podpórka dodatkowo (zakończenie tył i bokiem "kantem ABS")	szt.		
	analogia	1	szt.	1,000	
	parter	15	szt.	15,000	
	pietro 1	20	szt.	20,000	
	pietro 2				
				RAZEM	36,000
20	KNNR N003- d.1 0605-040	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną, z przygotowaniem powierzchni, ścian i sufitów	m <sup>2</sup>		
	parter	(2,76+6,15)*3,0	m <sup>2</sup>	26,730	
	pietro 1	(18,83+10,20+6,15+9,01+9,25)*3,0	m <sup>2</sup>	160,320	
	pietro 2	(18,62+5,66+7,05+12,57+28,78)*3,0	m <sup>2</sup>	218,040	
				RAZEM	405,090
21	KNR 4-04 d.1 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 15 km	m <sup>3</sup>		
		3*1,2*1,8*0,05	m <sup>3</sup>	0,324	
		1*1,2*1,4*0,05	m <sup>3</sup>	0,084	
		poz.9*0,05	m <sup>3</sup>	1,680	
		poz.10*0,05	m <sup>3</sup>	1,728	
				RAZEM	3,816
22	d.1 kalk. własna	Opłata za utylizację guzu	m <sup>3</sup>		
		poz.21	m <sup>3</sup>	3,816	
				RAZEM	3,816