

IAS

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pokoju nr 17 (naprawa tynków, malowanie pomieszczenia)
ADRES INWESTYCJI : 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Opolska 23
INWESTOR : Izba Administracji Skarbowej
ADRES INWESTORA : ul. Damrota 25, 40-022 Katowice
ADRES WYKONAWCY : ,

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Robert Bartosiński
DATA OPRACOWANIA : Wrzesień 2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Wrzesień 2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
budowlano- montażowe					
1		Malowanie zalanych pokoi			
1.1		Rozbiórki			
1		Wyniesienie ponowne wniesienie mebli i sprzętów znajdujących się w remon-	r-g		
d.1.1	kalk. własna pok nr 17	towanych pomieszczeniach	r-g	3,000	
		3		RAZEM	3,000
2	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,	m ²		
d.1.1	0701-05	filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²	164,700	
	pok nr 17	(12,0+6,3)*2*4,5		RAZEM	164,700
3	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość	m ³		
d.1.1	0108-09	do 1 km	m ³	0,824	
		poz.2*0,005		RAZEM	0,824
4	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy	m ³		
d.1.1	0108-10	następny 1 km	m ³	0,824	
		Krotność = 14		RAZEM	0,824
		poz.3			
5		Opłata za utylizację gruzu	m ³		
d.1.1	kalk. własna	poz.4	m ³	0,824	
				RAZEM	0,824
1.2		Roboty budowlane			
6	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.2	202 1134-01	poz.2	m ²	164,700	
				RAZEM	164,700
7	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m ²		
d.1.2	1202-09	ponad 5 m2	m ²	164,700	
		poz.6		RAZEM	164,700
8	KNNR 2	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²		
d.1.2	0802-06	poz.6	m ²	164,700	
				RAZEM	164,700
9	KNNR 3	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z	m ²		
d.1.2	0605-04	przygotowaniem powierzchni 2X (mnożnik do szpachłówki 2)	m ²	164,700	
	analogia	poz.6		RAZEM	164,700
10	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg oraz elementów wyposażenia pokoju folią	m ²		
d.1.2	1216-01	24,0*6,2	m ²	148,800	
	analogia			RAZEM	148,800
11	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
d.1.2	1215-08	poz.10	m ²	148,800	
				RAZEM	148,800
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą do drewna uprzednio malowanej stolarki okiennej	m ²		
d.1.2	1209-06 z.	o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow.			
	sz.4.5.4.	szyb do 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami			
	9914-13 z.				
	sz.4.5.4.				
	9914-17				
	analogia	2,0*3,0*2	m ²	12,000	
				RAZEM	12,000