

IAS

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana części okien w budynku
ADRES INWESTYCJI : ul. Tkacka3, 42-200 Częstochowa
INWESTOR : Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
ADRES INWESTORA : 40-022 Katowice Ul.Damrota 25
ADRES WYKONAWCY : ,

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Robert Bartosiński
DATA OPRACOWANIA : Maja 2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Maja 2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
budowlane					
1		Wymiana okien			
1	AW AW	Wyniesienie, ponowne wniesienie, przesunięcia mebli i sprzętów w celu wymiany okien (z 10-ciu pomieszczeń)	r-g		
d.1		15*0,5	r-g	7,500	
				RAZEM	7,500
2	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01	3,0*3,0*15	m ²	135,000	
				RAZEM	135,000
3	KNR 4-01 0535-	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	08	1,46*0,25*15	m ²	5,475	
				RAZEM	5,475
4	NNRNKB 202	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa)	m ²		
d.1	0541-02	poz.3	m ²	5,475	
				RAZEM	5,475
5	NNRNKB 202	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi	m ²		
d.1	1134-02	(1,46+1,66*2)*0,5*15	m ²	35,850	
				RAZEM	35,850
6	KNR 0-23 0933-	Uzupełnienie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego w miejscach uszkodzeń przy demontażu parapetów zewnętrznych	m ²		
d.1	04	(1,46+1,66*2)*0,1*15	m ²	7,170	
				RAZEM	7,170
7	KNR 0-19 0929-	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne, dzielone asymetrycznie z PCV o pow. do 2.5 m2, wsp. UW mniejszy lub równy 1,1, okleina zewnątrz i wewnątrz brązowa, wkład szybowy komorowy, nawietrzak higrosterowalny montowany fabrycznie, roleta materiałowa kolor ecru mocowana na rynienkach przykręconych do skrzydeł)	m ²		
d.1	10	1,46*1,66*15	m ²	36,354	
				RAZEM	36,354
8	KNR 4-01 0705-	Wykonanie pasów szer.do 15cm z tynku kat.III na zaprawie z wapna suchogasz.na murach z cegieł lub ścian.bet.pokryw.brudzy uprzednio zamur.ceglami lub dachówką - uzupełnienie ewentualnych uszkodzeń przy wymianie	m		
d.1	01	(1,46+1,66*2)*15	m	71,700	
	analogia			RAZEM	71,700
9	KNR 4-01 0354-	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.1	12	1,46*15	m	21,900	
				RAZEM	21,900
10	KNR 4-01 0304-	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno gaszone/	m ³		
d.1	02	1,46*0,1*0,2*15	m ³	0,438	
				RAZEM	0,438
11	KNR 4-01 0321-	Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych ponad 1,5 w ścianach z cegieł	szt		
d.1	04	Podokienniki z konglomeratu grub 3 cm, szer 35 cm, l=156 cm	szt	15,000	
		15		RAZEM	15,000
12	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną,z przygotowaniem powierzchni,ścian i sufitów	m ²		
d.1		3,0*3*15	m ²	135,000	
				RAZEM	135,000
13	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
d.1	1212-19	10*0,3*15	m ²	45,000	
				RAZEM	45,000
14	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm	m		
d.1	1212-28	3,0*2*8	m	48,000	
		1,0*2*15	m	30,000	
				RAZEM	78,000
15	KNR 4-01 0108-	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładkowczymi na odległość 15 km	m ³		
d.1	11 0108-12	poz.7*0,05	m ³	1,818	
				RAZEM	1,818
16		Opłata za utylizację guzu	m ³		
d.1	kalk. własna	poz.15	m ³	1,818	
				RAZEM	1,818