

IAS

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana czesci okien
ADRES INWESTYCJI : ul. Grunwaldzka 274, 43-600 Jaworzno
INWESTOR : Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
ADRES INWESTORA : 40-022 Katowice Ul.Damrota 25
ADRES WYKONAWCY : ,

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Robert Bartosiński
DATA OPRACOWANIA : Marzec 2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Marzec 2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
budowlane					
1		Wymiana okien			
d.1	1 AW AW	Wyniesienie, ponowne wniesienie, przesunięcia mebli i sprzętów w celu wymiany okien (z 10-ciu pomieszczeń)	r-g		
	pietro II pom 216	1*0,5	r-g	0,500	
	pietro I klatka	0*0,5	r-g	0,000	
	schod				
	pietro I magazyn informatyki	1*0,5	r-g	0,500	
	pietro I kancelaria tajna	1*0,5	r-g	0,500	
	parter rozdzielnia	1*0,5	r-g	0,500	
				RAZEM	2,000
d.1	2 KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
	pietro II pom 216	1*0,5	m ²	0,500	
	pietro I klatka	0*0,5	m ²	0,000	
	schod				
	pietro I magazyn informatyki	1*0,5	m ²	0,500	
	pietro I kancelaria tajna	1*0,5	m ²	0,500	
	parter rozdzielnia	1*0,5	m ²	0,500	
				RAZEM	2,000
d.1	3 KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
	pietro II pom 216	1*0,25	m ²	0,250	
	pietro I klatka	3*0,25	m ²	0,750	
	schod				
	pietro I magazyn informatyki	1*0,25	m ²	0,250	
	pietro I kancelaria tajna	1*0,25	m ²	0,250	
	parter rozdzielnia	1*0,25	m ²	0,250	
				RAZEM	1,750
d.1	4 KNR-W 4-01 0353-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
	pietro II pom 216	1*0	m ²	0,000	
	pietro I klatka	1*0	m ²	0,000	
	schod				
	pietro I klatka	2*0	m ²	0,000	
	schod				
	pietro I magazyn informatyki	1*1,53*1,73	m ²	2,647	
	pietro I kancelaria tajna	1*0	m ²	0,000	
	parter rozdzielnia	1*0	m ²	0,000	
				RAZEM	2,647
d.1	5 NNRNKB 202 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa) poz.3	m ²		
			m ²	1,750	
				RAZEM	1,750
d.1	6 NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi	m ²		
	pietro II pom 216	1*0,25	m ²	0,250	
	pietro I klatka	3*0,25	m ²	0,750	
	schod				
	pietro I magazyn informatyki	1*0,25	m ²	0,250	
	pietro I kancelaria tajna	1*0,25	m ²	0,250	
	parter rozdzielnia	1*0,25	m ²	0,250	
				RAZEM	1,750
d.1	7 KNR 0-23 0933-04	Uzupełnienie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego w miejscach uszkodzeń przy demontażu parapetów zewnętrznych poz.6	m ²		
			m ²	1,750	
				RAZEM	1,750
d.1	8 KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne, dzielone asymetrycznie z PCV o pow. do 2.5 m ² , wsp. UW mniejszy lub równy 1,1, okleina zewnątrz i wewnątrz biała, wkład szybony komorowy, nawietrzak higrosterowalny montowany fabrycznie, roleta materiałowa kolor ecru mocowana na rylnikach przykręconych do skrzydeł)	m ²		
	pietro II pom 216	1*1,53*1,73	m ²	2,647	
	pietro I klatka	1*1,53*1,56	m ²	2,387	
	schod				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	pietro I klatka	2*1,53*1,73	m ²	5,294	
	schod				
	pietro I magazyn informatyki	1*1,53*1,73	m ²	2,647	
	pietro I kancelaria tajna	1*1,53*1,73	m ²	2,647	
	parter rozdzielnia	1*1,53*1,73	m ²	2,647	
				RAZEM	18,269
9	KNR 4-01 0705-d.1	Wykonanie pasów szer.do 15cm z tynku kat.III na zaprawie z wapna suchogasz.na murach z cegieł lub ścian.bet.pokryw.bruzdy uprzednio zamur.cegłami lub dachówką - uzupełnienie ewentualnych uszkodzeń przy wymianie	m		
	01	analogia			
	pietro II pom 216	1*(1,53+1,73*2)*0,1	m	0,499	
	schod	0	m	0,000	
	pietro I klatka	2*(1,53+1,73*2)*0,1	m	0,998	
	schod				
	pietro I magazyn informatyki	1*(1,53+1,73*2)*0,1	m	0,499	
	pietro I kancelaria tajna	1*(1,53+1,73*2)*0,1	m	0,499	
	parter rozdzielnia	1*(1,53+1,73*2)*0,1	m	0,499	
				RAZEM	2,994
10	KNR 4-01 0354-d.1	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
	12				
	pietro II pom 216	1*1,53	m	1,530	
	schod	0	m	0,000	
	pietro I klatka	2*1,53	m	3,060	
	schod				
	pietro I magazyn informatyki	1*1,53	m	1,530	
	pietro I kancelaria tajna	1*1,53	m	1,530	
	parter rozdzielnia	1*1,53	m	1,530	
				RAZEM	9,180
11	KNR 4-01 0304-d.1	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno gaszone/	m ³		
	02				
	pietro II pom 216	1*1,53*0,1*0,15	m ³	0,023	
	schod	0	m ³	0,000	
	pietro I klatka	2*1,53*0,1*0,15	m ³	0,046	
	schod				
	pietro I magazyn informatyki	1*1,53*0,1*0,15	m ³	0,023	
	pietro I kancelaria tajna	1*1,53*0,1*0,15	m ³	0,023	
	parter rozdzielnia	1*1,53*0,1*0,15	m ³	0,023	
				RAZEM	0,138
12	KNR-W 2-02 d.1	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²		
	0921-04				
	pietro II pom 216	1*1,53*0,20	m ²	0,306	
	schod	1*1,53*0,20	m ²	0,306	
	pietro I klatka	2*1,53*0,20	m ²	0,612	
	schod				
	pietro I magazyn informatyki	1*1,53*0,20	m ²	0,306	
	pietro I kancelaria tajna	1*1,53*0,20	m ²	0,306	
	parter rozdzielnia	1*1,53*0,20	m ²	0,306	
				RAZEM	2,142
13	KNR 4-01 0321-d.1	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
	02				
	pietro II pom 216	1	szt.	1,000	
	schod	0	szt.	0,000	
	pietro I klatka	2	szt.	2,000	
	schod				
	pietro I magazyn informatyki	1	szt.	1,000	
	pietro I kancelaria tajna	1	szt.	1,000	
	parter rozdzielnia	1	szt.	1,000	
				RAZEM	6,000
14	KNNR 3 0605-04 d.1	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną,z przygotowaniem powierzchni,ścian i sufitów	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	pietro II pom 216	1*3,0*3,5	m ²	10,500	
	pietro I klatka	1*3,0*3,5	m ²	10,500	
	schod				
	pietro I klatka	2*3,0*3,5	m ²	21,000	
	schod				
	pietro I magazyn	1*3,0*3,5	m ²	10,500	
	informatyki				
	pietro I kancelaria	1*3,0*3,5	m ²	10,500	
	tajna				
	parter rozdzielnia	1*3,0*3,5	m ²	10,500	
				RAZEM	73,500
15	KNNR-W 3 0614-	Wymiana płytek okładzinowych ściennych o wymiarach 10x10 cm układanych na klej o powierzchni do 1 m ² w jednym miejscu - płytki na parapacie (okno przy spoczniku schodowym)	m ²		
d.1	01				
	analogia				
	pietro I klatka	1*1,53*0,1	m ²	0,153	
	schod				
				RAZEM	0,153
16	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm	m		
d.1	1212-28				
	pietro II pom 216	1*1,2*2	m	2,400	
	pietro I klatka	1*0	m	0,000	
	schod				
	pietro I klatka	2*1,2*2	m	4,800	
	schod				
	pietro I magazyn	1*1,2*2	m	2,400	
	informatyki				
	pietro I kancelaria	1*1,2*2	m	2,400	
	tajna				
	parter rozdzielnia	1*1,2*2	m	2,400	
				RAZEM	14,400
17	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
d.1	1212-05				
	pietro I kancelaria	1*3,0*3,5	m ²	10,500	
	tajna				
	parter rozdzielnia	1*3,0*3,5	m ²	10,500	
				RAZEM	21,000
18	KNR 4-01 0108-	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość 15 km	m ³		
d.1	11 0108-12	poz.8*0,05	m ³	0,913	
				RAZEM	0,913
19		Opłata za utylizację guzu	m ³		
d.1	kalk. własna	poz.18	m ³	0,913	
				RAZEM	0,913