

OPIS TECHNICZNY

dla przedmiaru robót na zabudowę zasuw burzowych na istniejących ciągach kanalizacji deszczowej przy budynku Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach

Podstawa opracowania

1. Zakres rzeczowy ustalono na podstawie zapotrzebowania na wydatek oraz pomiarów.
2. Przedmiarów do celów kosztorysowania dokonano na podstawie pomiarów z natury oraz projektu architektonicznego.

Charakterystyka robót

Przedmiotem opracowania jest zabudowa zasuw burzowych na ciągach kanalizacji deszczowej przy budynku Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach:

- rozebranie nawierzchni i podbudów wewnątrz i na zewnątrz budynku, wywóz i utylizacja,
- roboty ziemne i wywóz, opłata za składowanie nadmiaru ziemi,
- zabudowa studni pcv dn 1000 mm dla zamontowania zasuw burzowych,
- przecięcie istniejących rurociągów pcv i zabudowa zasuw burzowych,
- zasypanie wykopów i odtworzenie istniejących nawierzchni asfaltowych.

Założenia kosztorysowe

Zakłada się prowadzenie robót remontowo-adaptacyjnych w trakcie normalnej pracy Urzędu Skarbowego. Prace szczególnie uciążliwe należy prowadzić po godzinach pracy Urzędu Skarbowego lub wg dwustronnych uzgodnień z zamawiającym.