

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest naprawa instalacji klimatyzacyjnej, polegająca na usunięciu nieszczelności instalacji freonowej, wykonaniu próby szczelności oraz napełnieniu układu freonem R410A, w urządzeniu DAIKIN model RXYQ10M8W1B, w Urzędzie Skarbowym w Pszczynie.

Przedmiotem naprawy jest usunięcie nieszczelności dotyczącej agregatu VRV (system zmieniający ilość czynnika chłodniczego krążącego w układzie, dla zapewnienia komfortu oraz efektywności energetycznej w danych warunkach pracy) DAIKIN model RXYQ10M8W1B. System zlokalizowany jest w segmencie D, Urzędu Skarbowego w Pszczynie .(43-200), przy ulicy Trzeciego Maja 4.

Podczas przeprowadzanej konserwacji klimatyzacji stwierdzono nieszczelność niniejszej instalacji freonowej. W związku z powyższym instalacja podlega dokładnemu przejrzeniu (sprawdzeniu) oraz uszczelnieniu. Po uszczelnieniu należy wykonać próbę szczelności. W sytuacji pozytywnego wyniku próby, układ należy napełnić freonem R410A.

Intencją zamawiającego jest przywrócenie pełnej sprawności urządzenia. Po wykonaniu naprawy Wykonawca dokona rozruchu urządzenia i sprawdzenia poprawności działania. W szczególności sprawdzeniu podlega poprawność działania sprężarki. Koszty ewentualnej dalszej diagnostyki zawarte będą w zaoferowanej cenie przedmiotowej naprawy. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie miało charakter ryczałtowy. Zamówienie obejmuje również inne, drobne prace, jeżeli ich potrzeba wyniknie w związku z realizowanym zamówieniem. Oferent powinien uwzględnić wszystkie nie wymienione koszty, niezbędne do realizacji usługi.

Zamawiający nie zatrudnia pracowników oraz nie dysponuje służbami posiadającymi specjalistyczną wiedzę z zakresu instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych. Opis sporządzony został na podstawie wiedzy ogólnej i uzyskanych informacji, w związku z czym przed przystąpieniem do złożenia oferty wykonawca winien dokonać weryfikacji stanu faktycznego oraz opracować plan prawidłowej realizacji naprawy. Zaleca się przeprowadzenie wizji w terenie.

Wymaga się, by Wykonawca zrealizował przedmiot umowy w sposób kompletny, z najwyższą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, uprawnieniami, doświadczeniem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami powszechnie obowiązującego prawa, standardami i normami technicznymi odnoszącymi się do przedmiotu umowy oraz wskazówkami zamawiającego.

Pracownicy Wykonawcy muszą dysponować odpowiednimi kwalifikacjami, umiejętnościami oraz doświadczeniem.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność wynikającą z niewłaściwego wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca odpowiada także za szkody zaistniałe na skutek nienależytego wykonania prac, poniesione przez osoby trzecie.

Na Wykonawcy spoczywają w całości obowiązki w zakresie wykonywania prac zgodnie z przepisami BHP i przeciwpożarowymi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za nieszczęśliwe wypadki, powstałe w wyniku nienależytego wywiązania się z zamówienia, za działania i zaniechania swoich pracowników oraz ich niewłaściwe zachowanie na terenie Urzędu, w związku z realizacją przez nich przedmiotu zamówienia, a w razie powstania szkody zobowiązany jest do jej naprawienia.

Przewiduje się, że prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia będą odbywały się w dni robocze od poniedziałku do piątku. W sytuacji realizacji prac w godzinach pracy Urzędu, należy dołożyć starań, by nie zakłócały wykonywanej w budynku pracy. Koszty ewentualnych uszkodzeń w mieniu, w trakcie realizacji prac ponosi Wykonawca i zobowiązuje się do ich usunięcia w ramach zawartej umowy.

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane prace na okres minimum 24 miesięcy, liczonych od daty realizacji zlecenia.

Opracował: Jakub Galeja